

石川県電子納品ガイドライン



平成27年4月
石 川 県

石川県電子納品ガイドライン 目次

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 石川県の電子納品 | 1 |
| 2. 石川県電子納品ガイドラインの位置付け | 2 |
| 2.1 一般事項 | 2 |
| 2.2 適用する事業 | 2 |
| 2.3 用語の定義 | 2 |
| 2.4 準拠する要領・基準類 | 3 |
| 2.5 本ガイドラインに係わる基準類の関係 | 5 |
| 2.6 標準的な電子納品の流れ | 6 |
| 3. 電子納品の実施にあたっての留意事項等 | 7 |
| 3.1 特記仕様書への記載、提出部数など | 7 |
| 3.2 発注図の準備 | 9 |
| 3.3 受発注者間協議事項 | 9 |
| 3.4 工事完成(中間)検査 | 10 |
| 3.5 写真ファイル | 10 |
| 3.6 台帳フォルダ | 10 |
| 3.7 工事中の情報共有 | 11 |
| 3.8 電子成果品の作成 | 12 |
| 3.9 電子成果品エラーチェック | 12 |
| 3.10 電子成果品ウイルスチェック | 13 |
| 3.11 電子成果品の保管管理 | 14 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 4. 要領・基準類の読替 | 15 |
| 4.1 工事完成図書の電子納品要領 | 15 |
| 4.2 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 17 |
| 4.3 C A D 製図基準(案) | 17 |
| 4.4 デジタル写真管理情報基準 | 18 |
| 4.5 測量成果電子納品要領(案) | 18 |
| 4.6 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 19 |
| 4.7 電子化図面データの作成要領(案) | 19 |
| 4.8 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | 20 |
| 4.9 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | 22 |
| 4.10 C A D 製図基準 電気通信設備編 | 23 |
| 4.11 工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | 23 |
| 4.12 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | 26 |
| 4.13 C A D 製図基準(案) 機械設備工事編 | 27 |
| 4.14 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 28 |
| 4.15 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 | 35 |
| 4.16 C A D 製図基準に関する運用ガイドライン(案) | 37 |
| 4.17 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | 38 |
| 4.18 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 41 |
| 5. 電子納品について | 43 |
| 5.1 電子納品へのご意見・ご質問 | 43 |
| 5.2 電子納品全般に関して | 44 |
| 巻末資料 | |
| 完成検査時提出書類一覧 | 45 |
| フォルダ構成図 | 46 |

1. 石川県の電子納品

石川県の電子納品は、国の要領・基準に準拠し平成16年10月に「石川県土木工事電子納品要領(案)」等を策定し、運用してきた。石川県では情報共有システムを導入するなど、CALS/ECを取り巻く環境が変化してきたことから、新しい要領の制定が必要となり平成27年4月に改定を行う。

石川県としては、今後も、国の最新の要領・基準に準拠した形で電子納品を進めるものとする。ただし、一部国と比べて工事、業務の遂行過程の相違があることから、これらを補完するために、今回「石川県電子納品ガイドライン」を策定し、国の最新の要領・基準に対して一部、石川県の電子納品要領・基準として読み替えるものとして定めたものである。




図1.1 ガイドラインの位置付け

*準拠する要領(案)・基準(案)については【2.4 準拠する要領・基準類】参照。

2. 石川県電子納品ガイドラインの位置付け

2.1 一般事項

石川県電子納品ガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)は、石川県が実施する公共事業において電子納品を円滑に実施するために、対象範囲、適用基準類など発注者及び受注者が留意すべき事項等を示したものである。

石川県の電子納品は、ガイドラインに従って実施する。

ガイドラインは必要に応じて適宜改訂が行われるため、常に最新版の確認を行う。

2.2 適用する事業

本ガイドラインは、石川県の発注するすべての工事・業務に適用する。(営繕工事は除く)

2.3 用語の定義

ア) 電子納品: 電子納品とは、「調査、測量、設計、工事など、公共事業の各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること。」を指す。

イ) 電子成果品: 電子成果品とは、「共通仕様書等において規定される資料のうち、ガイドライン等に基づいて作成した電子データ」を指す。

ウ) 電子媒体: 電子成果品および業務途中で使用する電子データを格納するメディアを指す。CD-R、DVD-R、USBメモリ、外付けHDDなど。使用は本ガイドラインによる。

エ) オリジナルファイル: 「CAD、ワープロ、表計算ソフト等で作成した電子データ」を指す。また、PDF形式のファイルもオリジナルファイルとして取り扱う。
なお、オリジナルファイルにはスキャニング(紙原本しかないもの)によって作成した電子データを含む。

2.4 準拠する要領・基準類

石川県の発注する工事、業務の電子成果品を作成する際は、国土交通省・農林水産省が策定した要領(案)、基準(案)に準拠する。ガイドラインと国土交通省・農林水産省が策定した要領(案)、基準(案)に差異がある場合は、ガイドラインを適用する。

国土交通省・農林水産省が策定した要領(案)、基準(案)はそれぞれ国土交通省、農林水産省のホームページから入手することができるため、石川県としては印刷物の配布・支給は行わない。

■ 国土交通省 要領(案)、基準(案)入手先

国土交通省ホームページ

URL <http://www.cals-ed.go.jp>



■ 農林水産省 要領(案)、基準(案)入手先

農林水産省ホームページ

URL http://www.aff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/doboku.html



準拠する要領(案)、基準(案)は以下の表を参照する。

表2.4.1 準拠する要領・基準類

| | 要領・基準名称 | | | 版年月 |
|----|----------|--------------------------------|------------------|--------|
| 1 | 一般土木 | 工事完成図書の電子納品等要領 | 国土交通省 | H22.9 |
| 2 | | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20.5 |
| 3 | | CAD 製図基準(案) | 国土交通省 | H20.5 |
| 4 | | デジタル写真管理情報基準 | 国土交通省 | H22.9 |
| 5 | | 測量成果電子納品要領(案) | 国土交通省 | H20.12 |
| 6 | | 地質・土質調査成果電子納品要領(案)本編 | 国土交通省 | H20.12 |
| | | 地質・土質調査成果電子納品要領(案)付属資料 | 国土交通省 | H20.12 |
| 7 | | 農林 | 電子化図面データの作成要項(案) | 農林水産省 |
| 8 | 電気 | 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | 国土交通省 | H22.9 |
| 9 | | 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | 国土交通省 | H22.9 |
| 10 | | CAD 製図基準 電気通信設備編 | 国土交通省 | H22.9 |
| 11 | 機械 | 工事完成図書の電子納品等要領(案) 機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 |
| 12 | | 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 |
| 13 | | CAD 製図基準(案)機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 |
| | ガイドライン名称 | | | 版年月 |
| 14 | 一般土木 | 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 国土交通省 | H22.9 |
| 15 | | 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】 | 国土交通省 | H21.6 |
| 16 | | CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案) | 国土交通省 | H21.6 |
| 17 | | 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H22.8 |
| 18 | | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 国土交通省 | H21.6 |
| 19 | 農林 | 電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) | 農林水産省 | H24.3 |
| 20 | 電気 | 電子納品運用ガイドライン【電気通信設備業務編】 | 国土交通省 | H23.3 |
| 21 | | CAD 製図基準に関する運用ガイドライン【電気通信設備編】 | 国土交通省 | H23.3 |
| 22 | 機械 | 電子納品運用ガイドライン(案) 機械設備工事編 【業務】 | 国土交通省 | H24.12 |
| 23 | | CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 |

※電気通信設備工事及び機械設備工事編【工事】の電子運用ガイドラインについては電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】を参照すること


2.5 本ガイドラインに係わる基準類の関係

工事

石川県では工事写真および工事帳票も電子納品の対象とする。

電子納品要領には準拠するが、フォルダ構成(電子成果品作成時)は準拠せず、下図の通りとする。

図2.5.1 本ガイドラインに係わる基準類の関係(工事)



※電気通信工事の「FACILITY」フォルダに格納する「設備図書」の資料および、機械設備工事の「K_BOOK」フォルダに格納する「実施仕様書」、「計算書」、「機器図」、「品質」、「出来形」、「工程」、「取扱説明書」、「サービス体制」に関する資料は、打合せ簿に添付し提出する。また、電子納品時は打合せ簿として「MEET」フォルダに格納する。

業務

国土交通省の基準に準拠したフォルダ構成通りとする。

図2.5.2 本ガイドラインに係わる基準類の関係(業務)



2.6 標準的な電子納品の流れ




図2.6.1 標準的な電子納品の流れ

3. 電子納品の実施にあたっての留意事項等

3.1 特記仕様書への記載、提出部数など

原則として、電子納品対象工事の場合は、以下の特記仕様書を添付する。

特記仕様書

本工事は、電子納品及び情報共有システム対象工事である。

(電子納品について)

- 1 工事完成図書を電子データで納品する時の各種基準は、国土交通省の最新の各種電子納品要領等及び石川県電子納品ガイドライン等で定めるファイルフォーマットに基づいて作成するものとする。

| | 各種基準名称 | | | 版年月 | | ガイドライン名称 | | | 版年月 |
|----|--------|---------------------------|-------|--------|----|----------|---------------------------------|-------|--------|
| 1 | 一般土木 | 工事完成図書(電子納品要領) | 国土交通省 | H23.3 | 14 | 一般土木 | 電子納品等運用ガイドライン【土木工務編】 | 国土交通省 | H22.9 |
| 2 | | 土木設計業務等の電子納品要領(案) | 国土交通省 | H23.3 | 15 | | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 国土交通省 | H21.6 |
| 3 | | CAD 取組基準(案) | 国土交通省 | H23.3 | 16 | | CAD 取組基準に関する運用ガイドライン(案) | 国土交通省 | H21.6 |
| 4 | | デジタル写真管理規格標準 | 国土交通省 | H23.3 | 17 | | 電子納品運用ガイドライン(案)【地盤・土質調査編】 | 国土交通省 | H22.8 |
| 5 | | 測量結果電子納品要領(案) | 国土交通省 | H23.12 | 18 | | 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 | 国土交通省 | H21.6 |
| 6 | | 地盤・土質調査結果電子納品要領(案)【寸測】 | 国土交通省 | H23.12 | 19 | 異材 | 電子化図面データ作成運用ガイドライン(案) | 農林水産省 | H24.3 |
| | | 地盤・土質調査結果電子納品要領(案)【代償材料】 | 国土交通省 | H23.12 | 20 | 電気 | 電子納品運用ガイドライン【電気通信設備編】 | 国土交通省 | H21.3 |
| 7 | 農林 | 電子化図面データの作成要領(案) | 農林水産省 | H23.2 | 21 | | CAD 取組基準に関する運用ガイドライン【電気通信設備編】 | 国土交通省 | H22.3 |
| 8 | | 工事完成図書(電子納品要領) 電気通信設備編 | 国土交通省 | H23.3 | 22 | | 電子納品運用ガイドライン(案) 電気通信設備編【案】 | 国土交通省 | H24.12 |
| 9 | 電気 | 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | 国土交通省 | H23.3 | 23 | 機械 | CAD 取組基準に関する運用ガイドライン(案) 機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 |
| 10 | | CAD 取組基準 電気通信設備編 | 国土交通省 | H23.3 | | | | | |
| 11 | 機械 | 工事完成図書(電子納品要領(案) 機械設備工事編) | 国土交通省 | H24.12 | | | | | |
| 12 | | 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 | | | | | |
| 13 | | CAD 取組基準(案) 機械設備工事編 | 国土交通省 | H24.12 | | | | | |

- 2 実施内容は以下のとおりとする。
 - 1) 別紙に示す工事関係書類の最終成果を、CD-RまたはDVD-Rで2部納品する。但し、公印が必要な書類は、紙も併せて提出すること。なお、工事写真については、原則、紙で提出する必要はない。
 - 2) 別紙に記載がない項目については、監督員と協議の上、電子化の是非を決定する。
- 3 工事着手時には、事前協議チェックシートを用いて事前協議を行うものとする。
- 4 発注者が行う電子納品アンケート等の調査に協力する。
- 5 工事完成図書の納品に際し、以下の事項を事前に確認する。
 - 1) 電子納品チェックシステムによるチェックを行いエラーがないことを確認する。
 入手先：【土木：電子納品チェックシステム】
http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/
 電子納品チェックシステムの最新バージョンを使用すること
 入手先：【建築営繕：電子成果品作成支援・検査システム】
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_cals_sysv3.html
 - 2) 最新のウイルス対策ソフトで、納品物にウイルスが混入していないことを確認する。
- 6 原本性を確保するため、電子媒体はCD-RまたはDVD-Rを使用することとする。

(情報共有システムについて)

- 1 情報共有システムの使用にあたっては、本県で使用する情報共有システムの機能や条件を定めた「石川県情報共有システム機能仕様書」を熟読のうえ、事前に使用するシステムについて、承諾願にて、監督員に承諾を得ること。
- 2 現場にインターネット環境が整っていないなど、当システムの使用が困難な場合、申出書により協議し、監督員が認めた場合には使用しなくても良いものとする。
- 3 実施内容は以下のとおりとする。
 - ① 受発注者間の書類の受け渡し
 - ② 決裁
 - ③ 承認、指示、承諾
 - ④ 確認、検査 等以上の行為を行う、または、受ける際、通常的手段（紙の書類の受け渡しや印鑑による決裁等）に代えてシステムを使用する。ただし、公印が必要な書類は従来どおり紙で処理を行い、電子データの登録のみ行う。
- 4 監督員が指示するシステムの使用状況や結果に関する調査等に協力する。
- 5 本工事に使用するパソコンは、常に以下の状態を保たなければならない。
 - 1) 最新のウイルス対策ソフトを導入する。
 - 2) OS、ブラウザ及びメールソフトに最新のセキュリティパッチを適用する。
 - 3) ウィニー等のファイル交換ソフトを導入しない。

3.2 発注図の準備

発注者は、「CAD製図基準(案)」に準拠して作成された発注図のCADデータを準備できる場合は、積極的に必要な加工をして、受注者に引き渡す。

なお、発注図の電子納品は必要ない。

3.3 受発注者間協議事項

発注者と受注者は、着手前に「事前協議チェックシート」を使用して電子納品に関する事前協議を行う。

① 電子納品する範囲の決定

電子納品対象範囲は、電子納品に関する要領(案)・基準(案)に示す範囲とする。ただし、電子化が難しい書類等については、無理な電子化(スキャニング等)はしない。「紙」提出用に作成されたオリジナルファイルがある場合は、各フォルダにオリジナルファイルのまま格納する。

② 電子データのファイルフォーマット(ソフト名、バージョンなど)の決定

③ 写真・参考図

JPEG形式とし、参考図はTIFF(G4)形式でも可とする。

なお、撮影頻度、撮影方法、写真の色彩、ファイル形式(詳細)、写真の編集、有効画素数の設定等について留意すべき事項が多数あるため、「デジタル写真管理情報基準」を参照すること。

④ 完成図(CADデータ)

石川県では施工出来形の数量等に変更があった場合、元数量を2重線で消し、変更数量を元数量等の上部に赤字にて記入し、図面表題欄の上部に完成図と記載したものを完成図とします。(数量等の変更がない場合は、図面表題欄の上部に完成図と記載し提出してください。)

原則として発注時にSXF形式で図面データを提供された場合は、図面の電子納品を行うものとし、SXF形式以外の図面データ又は紙図面を提供された場合は、図面の電子納品は、受注者の任意とする。

「CAD製図基準(案)」に準拠していないCADデータを電子納品する場合は「DRAWINGF」フォルダに格納せず、「MEET」、「OTHRs」フォルダに格納する。

■ 事前協議チェックシート入手先

石川県CALS/ECホームページ

URL <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/cals-ec/cals-ec.html>

3.4 工事完成(中間)検査

国土交通省と石川県では、検査の方法が異なるため、「工事完成(中間)検査」については国土交通省基準に準拠せず、参考とする。

3.5 写真ファイル

写真の解像度※が高いとファイル容量が大きくなる可能性があるため、ファイルの容量は「1MB」を目安とする。

100万画素以上であれば黒板の文字の判読は可能と考えられることから、近年のデジタルカメラの性能向上も考慮すると100万画素～300万画素程度が望ましい。デジタルカメラの設定・ファイル容量を確認し、適宜設定を行って使用する。

工事に関する写真は枚数が多く、全ての写真を納品すると、その後の保管管理に支障をきたす。よって写真画像はなるべく選定し、必要最低限の写真を納品する。

有効画素数※・ファイル容量の目安を以下に示す。

表3.5.1 有効画素数・ファイル容量の目安

| 有効画素数 | ピクセル数 | 容量 | } 推奨使用画素数 |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 80万画素 | 1024* 768 | 0.5MB | |
| 120万画素 | 1280* 960 | 0.7MB | |
| 200万画素 | 1600*1200 | 1.2MB | |
| 300万画素 | 2048*1536 | 1.7MB | |
| 400万画素 | 2304*1728 | 2.0MB | |
| 500万画素 | 2560*1920 | 2.7MB | |

(ア) 解像度とは1インチ(約2.5cm)あたりのピクセル数を示す。

(イ) 画素数とは画素の最小単位である“ピクセル”が、一定の範囲内にどれだけ存在するかを表す。120万画素なら画像素子の範囲内に1280*960個のピクセルの点があることになる。

3.6 台帳フォルダ

台帳フォルダ(REGISTER)の作成は不要とし、電子納品する台帳データがある場合は、その他フォルダ(OTHRs)へ格納する。

3.7 工事中の情報共有

工事中の情報共有については、特記仕様書に情報共有システム対象工事とされている場合は情報共有システム機能要件（rev.4.0）を満たす民間のシステムを利用するものとする。

使用するシステムは「石川県情報共有システム機能仕様書」記載のシステム要件に該当するシステムとし、事前に使用する情報共有システムについて「承諾願」にて監督員の承諾を得てから利用するものとする。




図3.7.2 民間の情報共有システム例

図3.7.1 情報共有システム使用フロー

通信回線等のインフラ環境が悪い地域等で情報共有システムが利用できない場合は、情報共有システムの利用ができない理由を記入した申出書を、事前協議にて確認後、提出するものとする。

石川県情報共有システム機能仕様書、承諾願、及び申出書は石川県土木部監理課技術管理室ホームページに掲載してあるのでダウンロードして利用する。

■ 承諾願、申出書入手先

石川県CALS/ECホームページ

URL <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/cals-ec/cals-ec.html>

3.8 電子成果品の作成

電子成果品に使用する媒体は、CD-RまたはDVD-Rとする。

媒体をCD-Rとする場合

- 媒体はCD-R(書き込みが1度しかできないもの)の使用を基本とする。
- CD-R のフォーマットの形式は、ISO9660(レベル1)とする。

媒体をDVD-Rとする場合

- 媒体はDVD-R(書き込みが1度しかできないもの)の使用を基本とする。
- DVD-R にデータを記録する(パソコンを使って記録する)際のファイルシステムの論理フォーマットは、UDF(UDF Bridge)とする。

※ DVD-Rの受け取りに関しては、受発注者ともにDVD-Rが閲覧可能なドライブを保持していることを前提とし、受発注者間で協議の上決定する。

3.9 電子成果品エラーチェック

電子成果品は国の「電子納品チェックシステム」を用いてエラーチェックを行う。

チェックシステムでは、納品された電子成果品が電子納品要領、基準等に従って作成されているか否かが確認できる。なお、エラーチェックの結果は紙に出力し電子成果品とともに提出すること。




図3.9.1 電子成果品エラーチェックフロー

使用するチェックシステムは分野ごとに最新版を使用すること。

| 国土交通省電子納品チェックシステム | | |
|-------------------|----|----------|
| 土木 | 工事 | 土木 最新版 |
| | 業務 | |
| 電気 | 工事 | 土木 最新版 |
| | 業務 | (電通) 最新版 |
| 機械 | 工事 | 土木 最新版 |
| | 業務 | (機械) 最新版 |

図3.9.2 電子納品チェックシステムバージョン

石川県の発注するすべての工事・業務における電子成果品は国土交通省電子納品チェックシステムを用いてエラーチェックを行うこと。

※農林水産部工事、電気通信工事、機械設備工事の場合、チェックを行うフォルダの設定画面で完成図面フォルダのチェックを外してチェックを行うこと。

■ 電子納品チェックシステム入手先

国土交通省ホームページ

URL <http://www.cals-ed.go.jp>

「電子納品チェックシステム」は、国土交通省CALS/EC電子納品に関する要領・基準のページより入手することができる。(無料)



図3.9.3 CALS/EC電子納品に関する要領・基準のページ

3.10 電子成果品ウイルスチェック

電子成果品は最新のパターンファイルを使用したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを行う。

3.11 電子成果品の保管管理

電子納品された電子成果品については、各事務所の【CD保管管理システム】などに契約案件毎に保存する。【CD保管管理システム】がない事務所では整備・運用されるまでの間は、契約図書等とともに保管する。



図3.11.1 CD保管管理システム例(土木部)

4. 要領・基準類の読替

基本的に国土交通省が策定した要領(案)、基準(案)に準拠するが、その際に以下の読替を行う。

4.1 工事完成図書の電子納品要領

| 工事完成図書の電子納品要領 H22.9-国土交通省 | | 石川県に適用する場合の読替 |
|------------------------------|---|---|
| 用語の定義 | | |
| | 監督職員 | 監督員 |
| フォルダ構成 | | |
| | <p>電子成果品は、次に示すフォルダ構成とする。ルート直下に「DRAWINGF」、「REGISTER」、「BORING」、「OTHRs」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。各管理ファイルを規定するDTD及びXSLファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSLファイルの格納は任意とする。</p> <p>「REGISTER」、「OTHRs」フォルダの下に「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダを置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。各フォルダ及びオリジナルファイルフォルダに格納するファイルは、次の通りとする。</p> | <p>電子的手段により引き渡される電子成果品は、図2.4.2に示すフォルダ構成とする。電子媒体のルート直下に「MEET」、「PLAN」、「DRAWINGF」、「PHOTO」、「BORING」、「OTHRs」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。(「BORING」フォルダが準備できない場合は、「MEET」、「OTHRs」フォルダに格納する。)各管理ファイルを規定するDTD及びXSLファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSLファイルの格納は任意とする。</p> <p>「MEET」、「PLAN」、「OTHRs」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。</p> <p>※「REGISTER」フォルダに格納すべきファイルがあるときは「OTHRs」フォルダに格納する。</p> |
| 電子媒体の規則 | | |
| | CD-R(一度しか書き込みができないもの)の使用による納品、または発注者が用意した電子データ登録サーバへのオンラインによる納品を原則とする。 | CD-R又はDVD-R(一度しか書き込みができないもの)の使用を原則とする。 |

電子媒体の表記規則

電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「電子媒体の内容」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。



図 7-1 電子媒体への表記例

電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。



図 7-1 電子媒体への表記例

台帳管理・DTDファイル



REGISTER.XML
REGIST05.DTD (05は版番号)

作成の必要なし。

4.2 土木設計業務等の電子納品要領(案)

| 土木設計業務等の電子納品要領(案) H20.5-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|--|
| 都道府県コード、市区町村コード | |
| 兵庫県全域を表す住所コード 28000 | 石川県全域を表す住所コード 17000 |
| 住所コード 13103 | 住所コード 17201 |
| 住所 東京都港区赤坂7丁目 | 住所 石川県金沢市鞍月1丁目 |
| 対象河川コード 860604nnnn (淀川の例) | 対象河川コード 170006nnnn (犀川の例) |
| 電子媒体の表記規則 | |
| <p>電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。</p>  <p>図 7-1 電子媒体への表記例</p> | <p>電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。</p>  <p>図 7-1 CD-R への表記例</p> |

4.3 CAD製図基準(案)

| CAD 製図基準(案) H20.5-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|--|--|
| 表題欄 | |
|  <p>(単位:mm)</p> |  <p>(単位:mm)</p> <p>※(名)には路線名、河川名を記載する</p> |

4.4 デジタル写真管理情報基準

デジタル写真管理情報基準 H22.9-国土交通省

石川県に適用する場合の読替

工種区分の記入可否

表3-2 工種区分の記入可否の目安



| 写真区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 着手前及び完成写真 | × | × | × |
| 施工状況写真 | △ | △ | △ |
| 安全管理写真 | △ | × | × |
| 使用材料写真 | △ | △ | △ |
| 品質管理写真 | ○ | △ | △ |
| 出来形管理写真 | ○ | ○ | ○ |
| 災害写真 | × | × | × |
| その他 | × | × | × |

(○：記入、△：記入可能な場合は記入、×：記入は不要とするが、任意の記入も可)



| 写真区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |
|-----------|-----|-----|-----|
| 着手前及び完成写真 | × | × | × |
| 施工状況写真 | △ | △ | △ |
| 安全管理写真 | △ | × | × |
| 使用材料写真 | △ | △ | △ |
| 品質管理写真 | ○ | × | × |
| 出来形管理写真 | ○ | ○ | ○ |
| 災害写真 | × | × | × |
| その他 | × | × | × |

(○：記入、△：記入可能な場合は記入、×：記入は不要、空欄とする)



4.5 測量成果電子納品要領(案)

| 測量成果電子納品要領(案) H20.12-国土交通省 | | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|--|---|
| 作業規程名 | | |
| 国土交通省公共測量作業規程 (平成20年国土交通省告示版) | | 石川県公共測量作業規程 (平成20年9月2日) |
| 電子媒体の表記規則 | | |
| <p>電子媒体には、「土木設計業務等の電子納品要領(案)」で定められている「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目/全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」に加えて、測量成果の電子納品においては「助言番号(承認番号)」を明記する。</p> | | <p>電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目/全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。</p> |
|  <p>図 7-1 電子媒体への表記例</p> | |  <p>図 7-1 CD-R への表記例</p> |

4.6 地質・土質調査成果電子納品要領(案)

| 測量成果電子納品要領(案) H20.12-国土交通省 | | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|--|---|
| 表題欄 | | |
|  <p>図 3-2 表題欄の寸法及び様式</p> | |  <p>(単位:mm)</p> |

4.7 電子化図面データの作成要領(案)

| 電子化図面データの作成要領(案) H23.3-農林水産省 | | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|--|---|
| 用語の定義 | | |
| 監督職員 | | 監督員 |
| 表題欄 | | |
|  <p>図 1-3 表題欄の寸法及び様式</p> | |  <p>※(名)には路線名、河川名を記載する</p> |

4.8 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編

| 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 H22.9-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|---|
| フォルダ構成 | |
| <p>ルート直下に「DRAWINGF」、「REGISTER」、「BORING」、「OTHRs」、「FACILITY」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。 「REGISTER」、「OTHRs」フォルダの下に「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダを置く。</p> | <p>ルート直下に「MEET」、「PLAN」、「DRAWINGF」、「PHOTO」、「BORING」、「OTHRs」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。（「BORING」フォルダが準備できない場合は、「MEET」、「OTHRs」フォルダに格納する。） 「MEET」、「PLAN」、「OTHRs」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。 ※「FACILITY」フォルダに格納すべきファイルがあるときは打合せ簿に添付して提出し「MEET」フォルダに格納する。 ※「REGISTER」フォルダに格納すべきファイルがあるときは「OTHRs」フォルダに格納する。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ●「REGISTER」フォルダには、台帳管理ファイルを格納する。DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダには、台帳オリジナルファイルを格納する。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダの「nnn」は数字を示しており、連番とする。ただし、発注者の指示及び、参照する各種要領等により指定されている場合は連番としなくてもよい。 ●「FACILITY」フォルダには、設備図書管理ファイルを格納する。DTD 及びXSLファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「ORG」オリジナルファイルフォルダには、設備図書オリジナルファイルを格納する。 | <p>作成の必要なし。</p> |
| <p>「REGISTER」及び「OTHRs」フォルダ以外の各フォルダは、「ORG」オリジナルファイルフォルダ内に対象ファイルを格納し、「ORG」オリジナルファイルフォルダの中で階層分けは行わない。</p> | <p>「OTHRs」フォルダ以外の各フォルダは、直接対象ファイルを格納し、階層分けは行わない。</p> |
| 要領・基準類 | |
| <p>電子成果品の作成で適用した要領・基準の版（「電通201009-01」で固定）を記入する。</p> | <p>電子成果品の作成で適用した要領・基準の版（「土木201009-01」で固定）を記入する。</p> |
| 電子媒体の規則 | |
| <p>CD-R（一度しか書き込みができないもの）の使用による納品、または発注者が用意した電子データ登録サーバへのオンラインによる納品を原則とする。</p> | <p>CD-R又はDVD-R（一度しか書き込みができないもの）の使用を原則とする。</p> |

電子媒体の表記規則

電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「電子媒体の内容」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。



図 7-1 電子媒体への表記例

電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。



図 7-1 電子媒体への表記例

管理ファイルのXML、DTD、スタイルシートについて

工事完成図書の電子納品要領H22.9-国土交通省に準拠する。

住所コード記入方法

JISX0401(都道府県コード:2桁)とJIS X0402(市町村コード:3桁)を組み合わせる5桁の数字を入力する。海外の場合は「50」(固定)とJIS x0304(国名コード)の数字3桁を組み合わせる5桁とする。

(例) 兵庫県全域を表す住所コード: 28000

JISX0401(都道府県コード:2桁)とJIS X0402(市町村コード:3桁)を組み合わせる5桁の数字を入力する。

(例) 石川県全域を表す住所コード: 17000

<住所コード>13103</住所コード>
<住所>東京都港区赤坂7丁目</住所>

<住所コード>17201</住所コード>
<住所>石川県金沢市鞍月1丁目</住所>

対象河川コードの記入方法

<対象河川コード>860604nnnn</対象河川コード>



<対象河川コード>170006nnnn</対象河川コード>

台帳管理項目



| 分類・項目名 | 記入内容 | データ型 | 文字数 | 記入 | 必須 |
|--------------------------|--|----------|-----|----|----|
| 台帳サブフォルダ名 | 作成した台帳サブフォルダ名(080201～nnn)を記入する。 | 半角英数・大文字 | 6固定 | □ | ◎ |
| 台帳サブフォルダ日本語名 | 格納している台帳の内容がわかるようにフォルダの日本語名を記入する。 | 全角文字 | 127 | □ | ○ |
| 資料名 | 台帳サブフォルダに格納している台帳名を記入する。 | 全角文字 | 127 | □ | ◎ |
| 台帳管理区分・大分類 | 台帳を分類・整理するための情報を記入する。 | 半角英数 | 127 | □ | ◎ |
| 台帳管理区分・中分類 | 台帳を分類・整理するための情報を記入する。 | 半角英数 | 127 | □ | ◎ |
| 台帳管理区分・小分類 | 台帳を分類・整理するための情報を記入する。 | 半角英数 | 127 | □ | ◎ |
| オリジナル番号 | 台帳の通し番号を記入する。電子媒体を通して、一度のまとまった台帳についてユニークであれば、省略してよい。 | 半角英数 | 5 | □ | ◎ |
| オリジナルファイル名 | 台帳のオリジナルファイル名の拡張子を添えて記入する。 | 半角英数・大文字 | 12 | □ | ◎ |
| オリジナルファイル日本語名 | 台帳のオリジナルファイルの日本語名を記入する。 | 全角文字 | 127 | □ | △ |
| オリジナルファイル管理ソフトウェアバージョン情報 | 格納した台帳オリジナルファイルの作成ソフトウェアバージョン情報を記入する。 | 全角文字 | 127 | □ | ◎ |
| オリジナルファイル内容 | 台帳オリジナルファイルの内容を簡潔に記入する。 | 全角文字 | 127 | □ | ◎ |
| 受注者説明文 | 受注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は記入する。 | 全角文字 | 127 | □ | △ |
| 発注者説明文 | 発注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は発注者から指示を受けた場合は記入する。(複数記入可) | 全角文字 | 127 | □ | △ |
| 予備 | 説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可) | 全角文字 | 127 | □ | △ |
| ソフトウェア用 TAG | ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。(複数記入可) | 全角文字 | 127 | ▲ | △ |

作成の必要なし。

4.9 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編

| 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 H22.9-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|--|---|
| 電子媒体の表記規則 | |
| <p>電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。</p>  <p>図 7-1 電子媒体への表記例</p> | <p>当電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。</p>  <p>図 7-1 CD-R への表記例</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 電子媒体には、必要項目を表面に直接印刷、または油性フェルトペンで表記し、表面に損傷を与えないよう注意する。 ● シールによっては温湿度の変化で伸縮し、電子媒体に損傷を与えることがあるため、シールは使用しない。 ● 発注者署名欄、受注者署名欄には、受発注者双方が、油性フェルトペンにて記述する。 | <ul style="list-style-type: none"> ● CD-R には、必要項目を表面に直接印刷、または油性フェルトペンで表記し、表面に損傷を与えないよう注意する。 ● シールによっては温湿度の変化で伸縮し、CD-R に損傷を与えたり、貼り方によっては偏心し、読み取り装置を破損させることがあるので使用しない。設計書コードは設計書番号であり調査職員に確認する。 |

4.10 CAD製図基準 電気通信設備編

| CAD製図基準 電気通信設備編 H22.9-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|--|---------------|
| <p>表題欄</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>図 1-3 表題欄の寸法及び様式 (単位:mm)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>※(名)には路線名、河川名を記載する</p> </div> </div> | |

4.11 工事完成図書の電子納品等要領(案) 機械設備工事編

| 工事完成図書の電子納品等要領(案) 機械設備工事編 H24.12-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|--|
| 用語の定義 | |
| 監督職員 | 監督員 |
| フォルダ構成 | |
| <p>ルート直下に「DRAWINGF」、「REGISTER」、「BORING」、「OTHERS」、「K_BOOK」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。各管理ファイルを規定するDTD 及びXSL ファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。</p> <p>「REGISTER」、「OTHERS」フォルダの下に「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダを置く</p> | <p>ルート直下に「MEET」、「PLAN」、「DRAWINGF」、「PHOTO」、「BORING」、「OTHERS」のフォルダ及び工事管理ファイルを置く。(「BORING」フォルダが準備できない場合は、「MEET」、「OTHERS」フォルダに格納する。)</p> <p>「MEET」、「PLAN」、「OTHERS」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。</p> <p>※「K_BOOK」フォルダに格納すべきファイルがあるときは打合せ簿に添付して提出し「MEET」フォルダに格納する。</p> <p>※「REGISTER」フォルダに格納すべきファイルがあるときは「OTHERS」フォルダに格納する。</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ●「REGISTER」フォルダには、台帳管理ファイルを格納する。DTD 及びXSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダには、台帳オリジナルファイルを格納する。「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダの「nnn」は数字を示しており、連番とする。ただし、発注者の指示及び、参照する各種要領等により指定されている場合は連番としなくてもよい。 ●「K_BOOK」フォルダには、「B_SPC」、「B_CHECK」、「B_INST」「B_DEVICE」、「B_EXAM」、「B_MANUAL」サブフォルダを置く。「K_BOOK」フォルダでは、管理ファイルをそれぞれのサブフォルダに置く。DTD 及びXSL ファイルはそれぞれのサブフォルダに格納する。ただし、XSLファイルの格納は任意とする。 ・「B_SPC」サブフォルダには実施仕様書管理ファイルと実施仕様書ファイルを格納する。 ・「B_CHECK」サブフォルダには計算書管理ファイルと計算書ファイル、検討書ファイル、数量表ファイル(必要時)を格納する。 ・「B_INST」サブフォルダには施工図管理ファイルと施工図ファイルを格納する。 ・「B_DEVICE」サブフォルダには機器図管理ファイルと機器図ファイルを格納する。 ・「B_EXAM」サブフォルダには施工管理記録書管理ファイルと品質ファイル(試験成績書等)、出来形ファイル、工程ファイル等を格納する。 ・「B_MANUAL」サブフォルダには取扱説明書管理ファイルと取扱説明書ファイル、サービス体制ファイルを格納する。 | <p>作成の必要なし。</p> |
| | 「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダ | 「ORGnnn」サブフォルダ |
| | 「REGISTER」及び「OTHRs」フォルダ以外の各フォルダは、「ORG」オリジナルファイルフォルダ内に対象ファイルを格納し、「ORG」オリジナルファイルフォルダの中で階層分けは行わない。 | 「OTHRs」フォルダ以外の各フォルダは、直接対象ファイルを格納し、階層分けは行わない。 |
| 要領・基準類 | | |
| | 電子成果品の作成で適用した要領・基準の版(「機械201212-01」で固定)を記入する。 | 電子成果品の作成で適用した要領・基準の版(「土木201009-01」で固定)を記入する。 |

電子媒体の規則

CD-R(一度しか書き込みができないもの)の使用による納品、または発注者が用意した電子データ登録サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

CD-R又はDVD-R(一度しか書き込みができないもの)の使用を原則とする。

電子媒体の表記規則

電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「電子媒体の内容」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。



図 7-1 電子媒体への表記例

電子媒体には、「工事番号」、「工事名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。



図 7-1 電子媒体への表記例

管理ファイルのXML、DTD、スタイルシートについて

工事完成図書の電子納品要領H22.9-国土交通省に準拠する。

住所コード記入方法

JISX0401(都道府県コード:2桁)とJIS X0402(市町村コード:3桁)を組み合わせて5桁の数字を入力する。海外の場合は「50」(固定)とJIS x0304(国名コード)の数字3桁を組み合わせて5桁とする。

(例) 兵庫県全域を表す住所コード: 28000
都道府県コード 市区町村コード

JISX0401(都道府県コード:2桁)とJIS X0402(市町村コード:3桁)を組み合わせて5桁の数字を入力する。

(例) 石川県全域を表す住所コード: 17000
都道府県コード 市区町村コード

<住所コード>13103</住所コード>
 <住所>東京都港区赤坂7丁目</住所>

<住所コード>17201</住所コード>
 <住所>石川県金沢市鞍月1丁目</住所>

対象河川コードの記入方法

<対象河川コード>860604nnnn</対象河川コード>


<対象河川コード>170006nnnn</対象河川コード>

台帳管理項目

| 表 4-2 台帳管理項目 | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|------|-----|-----|--|
| 分類・項目名 | 記入内容 | データ表現 | 文字数 | 記入率 | 必須度 | |
| 台帳サブフォルダ名 | 作成した台帳サブフォルダ名(08C001～9999)を記入する。 | 半角英数大文字 | 6 固定 | □ | ◎ | |
| 台帳サブフォルダ日本語名 | 格納している台帳の内容がわかるようにフォルダの日本語名を記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | ○ | |
| 資料名 | 台帳サブフォルダに格納している台帳名を記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | ◎ | |
| 台帳管理区分-大分類 | 台帳を分類・整理するための情報を記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | ◎ | |
| 台帳管理区分-小分類 | 台帳を分類・整理するための情報を記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | ◎ | |
| オリジナル番号 | 台帳の通し番号を記入する。電子媒体を通して、一連の記号とされた台帳についてユニークであれば、中抜けしてもよい。 | 半角数字 | 5 | □ | ◎ | |
| オリジナルファイル名 | 台帳のオリジナルファイル名の拡張子を含めて記入する。 | 半角英数大文字 | 12 | □ | ◎ | |
| オリジナルファイル日本語名 | 台帳のオリジナルファイルの日本語名を記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | △ | |
| オリジナルファイル作成ソフトウェアバージョン情報 | 格納した台帳オリジナルファイルの作成ソフトウェア名とバージョン情報を記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | ◎ | |
| オリジナルファイル内容 | 台帳オリジナルファイルの内容を簡潔に記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | ◎ | |
| 受注者説明文 | 受注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | △ | |
| 発注者説明文 | 発注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は(発注者から指示を受けた場合は)記入する。 | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | △ | |
| 手続 | 説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可) | 全角文字 半角英数 | 127 | □ | △ | |
| ソフトウェア利用 TAG | ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。(複数記入可) | 全角文字 半角英数 | 127 | ▲ | △ | |

作成の必要なし。

4.12 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編

| 土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 H24.12-国土交通省 | | 石川県に適用する場合の読替 |
|--|---|---------------|
| 住所コードの記入方法 | | |
| <住所コード>13103</住所コード> <住所>東京都港区赤坂 7 丁目</住所> | <住所コード>17201</住所コード> <住所>石川県金沢市鞍月 1 丁目</住所> | |
| 電子媒体の表記規則 | | |
| <p>電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。</p>  <p>図 7-1 電子媒体への表記例</p> | <p>電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記する。</p>  <p>図 7-1 CD-R への表記例</p> | |


4.13 CAD製図基準(案) 機械設備工事編

| CAD製図基準(案) 機械設備工事編 H24.12-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|--|--|-----|--|--|--|-------|--|--|--|----|------|---|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|--|----|----|--|-------|--|--|---|--|--|-----|--------------|--|-----|--|--|-----|--|--|---------|---|-----|-------|--|--|
| 表題欄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">工事名</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>図面名</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>作成年月日</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>縮尺</td> <td style="width: 20%;">図面番号</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr><td>会社名</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>事業者名</td><td colspan="3"></td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 20302030 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 10060 </div> <p>(単位: mm)</p> </div> | 工事名 | | | | 図面名 | | | | 作成年月日 | | | | 縮尺 | 図面番号 | / | | 会社名 | | | | 事業者名 | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">平成</td> <td style="width: 20%;">年度</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr><td>工 事 名</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>名</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>箇 所</td> <td>〇〇市 〇〇町 〇〇地内</td> <td></td> </tr> <tr><td>図 名</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>縮 尺</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>図 面 番 号</td> <td>/</td> <td>枚の内</td> </tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">石 川 県</td></tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 3070 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 50100 </div> </div> | 平成 | 年度 | | 工 事 名 | | | 名 | | | 箇 所 | 〇〇市 〇〇町 〇〇地内 | | 図 名 | | | 縮 尺 | | | 図 面 番 号 | / | 枚の内 | 石 川 県 | | |
| 工事名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 図面名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作成年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 縮尺 | 図面番号 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業者名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成 | 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 箇 所 | 〇〇市 〇〇町 〇〇地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 図 名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 縮 尺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 図 面 番 号 | / | 枚の内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石 川 県 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※(名)には路線名、河川名を記載する</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


4.14 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】

| 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 H22.9-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|-------------------------------------|---------------|
|-------------------------------------|---------------|

本ガイドラインに係わる基準類の関係



電子データで用意する工事完成図書及び工事書類



電子媒体に格納される電子成果品のイメージ





図 1-5 電子媒体に格納される電子成果品のイメージ

電子成果品のフォルダとファイルの構成

表 1-1 土木工事における電子成果品のフォルダとファイルの構成 (1/2)

| フォルダ | オリジナルファイル フォルダ | 格納する電子成果品 | ファイル形式 |
|---|-------------------|---|--|
| 電子媒体ルート 土木工事（土木関係）電子成果品を格納するフォルダ （土木関係）電子成果品を格納するフォルダ | | - 工事管理ファイル ^{※1} - DTD ^{※2} | XML INDEX.C.XML, INDE.C05.DTD (工事管理ファイル) |
| 工事完成図フォルダ 完成図（竣工図）を格納するフォルダ | | - 図面管理ファイル ^{※3} - DTD ^{※2} - 図面管理ファイル ^{※3} - 図面管理ファイル ^{※3} | DRAWING.XML, DRAWING.DTD (図面管理ファイル) (図面管理ファイル) (図面管理ファイル) |
| 台帳フォルダ 台帳（竣工図）を格納するフォルダ | | - 台帳管理ファイル ^{※4} - DTD ^{※2} | REGISTER.XML, REGISTER.DTD (台帳管理ファイル) |
| 地質データフォルダ 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - 地質データフォルダ ^{※5} | (オリジナルファイル) |
| その他フォルダ その他工事に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - OTHERS ^{※6} | (オリジナルファイル) |

表 1-2 土木工事における電子成果品のフォルダとファイルの構成 (2/2)

| フォルダ | オリジナルファイル フォルダ | 格納する電子成果品 | ファイル形式 |
|---|-------------------|---|--|
| 地質データフォルダ ^{※5} 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - 地質データフォルダ ^{※5} | XML INDEX.C.XML, INDE.C05.DTD (地質データフォルダ) |
| 電子媒体ルート 土木工事（土木関係）電子成果品を格納するフォルダ （土木関係）電子成果品を格納するフォルダ | | - 工事管理ファイル ^{※1} - DTD ^{※2} | XML INDEX.C.XML, INDE.C05.DTD (工事管理ファイル) |
| 工事完成図フォルダ 完成図（竣工図）を格納するフォルダ | | - 図面管理ファイル ^{※3} - DTD ^{※2} - 図面管理ファイル ^{※3} - 図面管理ファイル ^{※3} | DRAWING.XML, DRAWING.DTD (図面管理ファイル) (図面管理ファイル) (図面管理ファイル) |
| 台帳フォルダ 台帳（竣工図）を格納するフォルダ | | - 台帳管理ファイル ^{※4} - DTD ^{※2} | REGISTER.XML, REGISTER.DTD (台帳管理ファイル) |
| 地質データフォルダ 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - 地質データフォルダ ^{※5} | (オリジナルファイル) |
| その他フォルダ その他工事に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - OTHERS ^{※6} | (オリジナルファイル) |

参考資料 フォルダ構成図

| フォルダ | サブフォルダ | 格納する電子成果品 | ファイル形式 |
|---|--------|---|--|
| 電子媒体ルート 土木工事（土木関係）電子成果品を格納するフォルダ （土木関係）電子成果品を格納するフォルダ | | - 工事管理ファイル ^{※1} - DTD ^{※2} | XML INDEX.C.XML, INDE.C05.DTD (工事管理ファイル) |
| 工事完成図フォルダ 完成図（竣工図）を格納するフォルダ | | - 図面管理ファイル ^{※3} - DTD ^{※2} - 図面管理ファイル ^{※3} - 図面管理ファイル ^{※3} | DRAWING.XML, DRAWING.DTD (図面管理ファイル) (図面管理ファイル) (図面管理ファイル) |
| 台帳フォルダ 台帳（竣工図）を格納するフォルダ | | - 台帳管理ファイル ^{※4} - DTD ^{※2} | REGISTER.XML, REGISTER.DTD (台帳管理ファイル) |
| 地質データフォルダ 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - 地質データフォルダ ^{※5} | (オリジナルファイル) |
| その他フォルダ その他工事に関する電子成果品を格納するフォルダ | | - OTHERS ^{※6} | (オリジナルファイル) |

拡大した表を P46 参考資料「フォルダ構成図」に掲載

全体の流れ




図 2-2 土木工事における電子納品・電子構築の流れ
(情報共有システムを利用する場合)

2.6 標準的な電子納品の流れ




図 2.6.1 標準的な電子納品の流れ


電子成果品とする対象書類

| 条件 | フォルダ | |
|-------------------|---|----------|
| | 有り | 無し |
| 全ての工事に必要 | 工事完成図 【DRAWINGP】 台帳 【REGISTER】 | |
| 地質調査の実施 | 地質データ 【BORING】 | フォルダ作成不要 |
| 「道路工事完成図等作成要領」の適用 | その他 【OTHERS】 | フォルダ作成不要 |


図 4-2 電子成果品とする対象書類の決定

※P45参考資料「完成検査時提出書類一覧(電子納品対応版)」参照


電子成果品の作成と納品



電子成果品のチェック



電子媒体に格納されるファイル・フォルダのイメージ



電子媒体等の表記

- ア) 「工事番号」CCMS(入札契約手続支援システム)設計書番号を記載
 イ) 「工事名称」契約書に記載されている正式名称を記載
 ウ) 「電子媒体の内容」工事完成図書と記載
 エ) 「作成年月」工期終了時の年月を記載
 オ) 「発注者名」発注者の正式名称を記載
 カ) 「受注者名」受注者の正式名称を記載
 キ) 「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載
 ク) 「ウイルスチェックに関する情報」
 a) ウイルスチェックソフト名
 b) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名
 ケ) 「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)を明記。DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記
 コ) 「チェック年月日」ウイルスチェックを行った年月日を記載
 サ) 「発注者署名欄」主任監督員が署名※16
 シ) 「受注者署名欄」現場代理人が署名※16



- ア) 「工事番号」を記載
 イ) 「工事名称」契約書に記載されている正式名称を記載
 ウ) 「作成年月」工期終了時の年月を記載
 エ) 「発注者名」発注者の正式名称を記載
 オ) 「受注者名」受注者の正式名称を記載
 カ) 「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載
 キ) 「ウイルスチェックに関する情報」
 a) ウイルスチェックソフト名
 b) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名
 ケ) 「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)を明記。DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記
 コ) 「チェック年月日」ウイルスチェックを行った年月日を記載




電子媒体納品書

| 電子媒体納品書 | | | | | |
|--|---------------|----|----|--------|----------------|
| 主任調査員 ○○○○殿 | | | | | |
| 受注者 (住所) ○○県○○市○○町○○番地 (氏名) ○○設計 | | | | | |
| (管理技術者 氏名) ○○ ○○ 印 | | | | | |
| 下記のとおり電子媒体を納品します。 | | | | | |
| 記 | | | | | |
| 業務名 | ○○○○○業務 | | | 設計書コード | ○○○○○ ○○○○○ |
| 電子媒体の種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 納品年月 | 備考 |
| CD-R | ISO9660(レベル1) | 部 | 2 | 平成○年○月 | 2枚1式 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備考 主任調査員に提出 1/2: REPORT、DRAWING、PHOTO(P0000001.JPG～Pmmmmmm.JPG)を格納 2/2: SURVEY、BORINGを格納 電子納品チェックシステムによるチェック 電子納品チェックシステムのバージョン: ○.○.○ チェック年月日: 平成○年○月○日 | | | | | |

作成の必要なし。

工事書類の検査



| 保管管理 | | |
|--------------------|---|--|
| | <p>電子成果品の保管(長期保存の書類) 工事写真(電子)の保管(短期保存の書類) 工事帳票(電子)の保管(短期保存の書類) 工事帳票(電子)の保管</p> | <p>電子納品された電子成果品については、各事務所の【CD保管管理システム】などに契約案件毎に保存する。【CD保管管理システム】がない事務所では整備・運用されるまでの間は、契約図書等とともに保管する。</p> |
| 事前協議チェックシート(土木工事用) | | |
| | <p>土木工事において電子検査・電子検査を円滑に行うための事前協議チェックシートの例を以下に示します。</p> | <p>発注者と受注者は、着手前に「事前協議チェックシート」を使用して電子納品に関する事前協議を行う。</p> <p>事前協議チェックシート入手先 石川県CALS/ECホームページ URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/cals-ec/cals-ec.html</p> |

4.15 電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】

電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】
H21.6-国土交通省

石川県に適用する場合の読替

電子媒体納品書

| | | | | | |
|--|---------------|----|----|--------|----------------|
| 電子媒体納品書 | | | | | |
| 主任調査員 〇〇〇〇殿 | | | | | |
| 受注者 (住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 (氏名) 〇〇設計 | | | | | |
| (管理技術者 氏名) 〇〇 〇〇 印 | | | | | |
| 下記のとおり電子媒体を納品します。 | | | | | |
| 記 | | | | | |
| 業務名 | 〇〇〇〇〇〇業務 | | | 設計書コード | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 |
| 電子媒体の種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 納品年月 | 備考 |
| CD-R | ISO9660(レベル1) | 部 | 2 | 平成〇年〇月 | 2枚1式 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備考 主任調査員に提出 | | | | | |
| 1/2: REPORT、DRAWING、PHOTO(P0000001.JPG~P00000000.JPG)を格納 | | | | | |
| 2/2: SURVEY、BORINGを格納 | | | | | |
| 電子納品チェックシステムによるチェック | | | | | |
| 電子納品チェックシステムのバージョン: 〇. 〇. 〇 | | | | | |
| チェック年月日: 平成〇年〇月〇日 | | | | | |

必要なし。

電子媒体等の表記

(1) 電子媒体のラベル面の表記

1) 電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。

ア)「設計書コード」各発注機関において発行される業務を対象とした番号

イ)「業務名称」契約書に記載されている正式名称を記載

ウ)「作成年月」業務完了時の年月を記載

エ)「発注者名」発注者の正式名称を記載

オ)「受注者名」受注者の正式名称を記載

カ)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載

キ)「ウイルスチェックに関する情報」

a) ウイルスチェックソフト名

b) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名

c) ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日

ク)「フォーマット形式」CD-Rの場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)

を明記。DVD-Rの場合は、UDF(UDF Bridge)を明記

(1) 電子媒体のラベル面の表記

1) 電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。

ア)「設計書コード」各発注機関において発行される業務を対象とした番号

イ)「業務名称」契約書に記載されている正式名称を記載

ウ)「作成年月」業務完了時の年月を記載

エ)「発注者名」発注者の正式名称を記載

オ)「受注者名」受注者の正式名称を記載

カ)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載

キ)「ウイルスチェックに関する情報」

a) ウイルスチェックソフト名

b) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名

c) ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日

ク)「フォーマット形式」CD-Rの場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)

を明記。DVD-Rの場合は、UDF(UDF Bridge)を明記

- ケ)「発注者署名欄」主任調査員が署名※20
 コ)「受注者署名欄」管理技術者が署名※20



図 7-1 電子媒体への表記例



図 7-1 CD-R への表記例

保管管理

発注者は、完成検査の後、受領した電子媒体を保管します。
 保管方法の例を次に示します。

電子納品された電子成果品については、各事務所の【CD保管管理システム】などに契約案件毎に保存する。【CD保管管理システム】がない事務所では整備・運用されるまでの間は、契約図書等とともに保管する。

事前協議チェックシート(業務用)

業務の事前協議チェックシートの例を次頁に示します。

発注者と受注者は、着手前に「事前協議チェックシート」を使用して電子納品に関する事前協議を行う。

事前協議チェックシート入手先
 石川県CALS/ECホームページ

URL
<http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/cals-ec/cals-ec.html>

4.16 CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)

| | |
|--|----------------------------|
| <p>CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)</p> <p>H21.6-国土交通省</p> | <p>石川県に適用する場合の読替</p> |
| <p>表題欄</p> | |
| <p>図 1-3 表題欄の寸法及び様式</p> <p>(単位:mm)</p> | <p>※(名)には路線名、河川名を記載する</p> |

工事におけるCAD データの流れ




図 7-1 工事における CAD データ成果品の作成手順




図 7-1 工事における CAD データ成果品の作成手順

4.17 電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】

| | |
|---|---------------|
| 電子納品運用ガイドライン(案) 【地質・土質調査編】 H22.8-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|---|---------------|

電子納品の構成





図 1-2 電子媒体に格納される電子成果品のイメージ（工事）



電子媒体納品書

| 電子媒体納品書 | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|----|--------|----------------|
| 主任調査員 〇〇〇〇殿 | | 受注者 (住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 (氏名) 〇〇設計 | | | |
| | | (管理技術者 氏名) 〇〇 〇〇 印 | | | |
| 下記のとおり電子媒体を納品します。 | | | | | |
| 記 | | | | | |
| 業務名 | 〇〇〇〇〇〇業務 | | | 設計書コード | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 |
| 電子媒体の種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 納品年月 | 備考 |
| CD-R | ISO9660(レベル 1) | 部 | 2 | 平成〇年〇月 | 2 枚 1 式 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備考 主任調査員に提出 1/2: REPORT、DRAWING、PHOTO(P0000001.JPG～Pmmmmmm.JPG)を格納 2/2: SURVEY、BORING を格納 電子納品チェックシステムによるチェック 電子納品チェックシステムのバージョン: 〇.〇.〇 チェック年月日: 平成〇年〇月〇日 | | | | | |

図 6-38 電子媒体納品書(例)

必要なし。

電子媒体等の表記

- (1) 業務における電子媒体のラベル面の表記
1) 業務における電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。
(a)「設計書コード」各発注機関において発行される業務を対象とした番号
(b)「業務名称」契約図書に記載されている正式名称を記載
(c)「作成年月」業務完了時の年月を記載
(d)「発注者名」発注者の正式名称を記載
(e)「受注者名」受注者の正式名称を記載
(f)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるか記載
(g)「ウィルスチェックに関する情報」
i) ウィルスチェックソフト名
ii) ウィルス定義年月日またはパターンファイル名
iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年月日
(h)「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)、DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記。
(i)「発注者署名欄」主任調査員が署名
(j)「受注者署名欄」管理技術者が署名



- (2) 工事における電子媒体のラベル面の表記
1) 工事における電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。
(a)「工事番号」CCMS 設計書番号を記載
(b)「工事名称」契約図書に記載されている正式名称を記載
(c)「作成年月」工期完了時の年月を記載
(d)「発注者名」発注者の正式名称を記載
(e)「請負者名」請負者の正式名称を記載
(f)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるか記載
(g)「ウィルスチェックに関する情報」
i) ウィルスチェックソフト名
ii) ウィルス定義年月日またはパターンファイル名
iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年

- (1) 業務における電子媒体のラベル面の表記
1) 業務における電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。
(a)「設計書コード」各発注機関において発行される業務を対象とした番号
(b)「業務名称」契約図書に記載されている正式名称を記載
(c)「作成年月」業務完了時の年月を記載
(d)「発注者名」発注者の正式名称を記載
(e)「受注者名」受注者の正式名称を記載
(f)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるか記載
(g)「ウィルスチェックに関する情報」
i) ウィルスチェックソフト名
ii) ウィルス定義年月日またはパターンファイル名
iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年月日
(h)「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)、DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記。



- (2) 工事における電子媒体のラベル面の表記
1) 工事における電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。
(a)「工事番号」設計書番号を記載
(b)「工事名称」契約図書に記載されている正式名称を記載
(c)「作成年月」工期完了時の年月を記載
(d)「発注者名」発注者の正式名称を記載
(e)「受注者名」請負者の正式名称を記載
(f)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるか記載
(g)「ウィルスチェックに関する情報」
i) ウィルスチェックソフト名
ii) ウィルス定義年月日またはパターンファイル名
iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年

iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年月日

(h) 「フォーマット形式」 CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)、DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記。

(i) 「発注者署名欄」主任監督官が署名

(j) 「受注者署名欄」現場代理人が署名



月日

(h) 「フォーマット形式」 CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)、DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記。



保管管理

発注者は、完成検査の後、受領した電子媒体を保管します。地質データの検索・閲覧を目的としたTRABIS(Technical Report And Boring Information System)サーバが運用されており、地質データについては電子納品・保管管理サーバからTRABISサーバに定期的にコピーされます(図 8-1参照)。

電子納品された電子成果品については、各事務所の【CD保管管理システム】などに契約案件毎に保存する。【CD保管管理システム】がない事務所では整備・運用されるまでの間は、契約図書等とともに保管する。

4.18 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】

| 電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】 H21.6-国土交通省 | 石川県に適用する場合の読替 |
|--|--|
| <p>電子媒体等の表記</p> <p>(1) 電子媒体のラベル面の表記</p> <p>1) 電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。</p> <p>ア)「設計書コード」各発注機関において発行される業務を対象とした番号</p> <p>イ)「助言番号(承認番号)」助言番号(承認番号)がない場合は「99999999」(8桁)を記載</p> <p>ウ)「業務名称」契約書に記載されている正式名称を記載</p> <p>エ)「作成年月」業務完了時の年月を記載</p> <p>オ)「発注者名」発注者の正式名称を記載</p> <p>カ)「受注者名」受注者の正式名称を記載</p> <p>キ)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載</p> <p>ク)「ウイルスチェックに関する情報」</p> <p>i) ウイルスチェックソフト名</p> <p>ii) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名</p> <p>iii) ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日</p> <p>ケ)「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)、DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記。</p> <p>コ)「発注者署名欄」主任調査員が署名※17</p> <p>サ)「受注者署名欄」管理技術者が署名※17</p> <div data-bbox="347 1346 711 1675"> </div> <p>図 7-29 電子媒体への表記(例)</p> | <p>(1) 電子媒体のラベル面の表記</p> <p>1) 電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。</p> <p>ア)「設計書コード」各発注機関において発行される業務を対象とした番号</p> <p>イ)「業務名称」契約書に記載されている正式名称を記載</p> <p>ウ)「作成年月」業務完了時の年月を記載</p> <p>エ)「発注者名」発注者の正式名称を記載</p> <p>オ)「受注者名」受注者の正式名称を記載</p> <p>カ)「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載</p> <p>キ)「ウイルスチェックに関する情報」</p> <p>i) ウイルスチェックソフト名</p> <p>ii) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名</p> <p>iii) ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日</p> <p>ク)「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・ISO9660(レベル1)、DVD-R の場合は、UDF(UDF Bridge)を明記。</p> <div data-bbox="983 1346 1347 1697"> </div> |

電子媒体納品書

表 7-29 電子媒体納品書の例

| 電子媒体納品書 | | | | | |
|--|---------------|----|----|--------|----------------|
| 主任調査員 〇〇〇〇殿 | | | | | |
| 受注者 (住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 (氏名) 〇〇設計 | | | | | |
| (管理技術者 氏名) 〇〇 〇〇 印 | | | | | |
| 下記のとおり電子媒体を納品します。 | | | | | |
| 記 | | | | | |
| 業務名 | 〇〇〇〇〇〇業務 | | | 設計書コード | 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 |
| 電子媒体の種類 | 規格 | 単位 | 数量 | 納品年月 | 備考 |
| CD-R | ISO9660(レベル1) | 部 | 2 | 平成〇年〇月 | 2枚1式 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備考 主任調査員に提出 1/2 : SURVEY/KITEN を格納 2/2 : SURVEY/CHIKEI を格納 電子納品チェックシステムによるチェック 電子納品チェックシステムのバージョン : 〇. 〇. 〇 チェック年月日 : 平成〇年〇月〇日 | | | | | |

必要なし。

5. 電子納品について

5.1 電子納品へのご意見・ご質問

電子納品は、情報を有効活用していくために大変重要な取り組みですが、まだまだ新しいものであり、分かりにくいところ、改善するべきところがあると思います。よりよい制度にしていくため、ご意見・ご質問がございましたら下記まで連絡をお願いします。

| |
|--|
| (1) 南加賀土木総合事務所 電子納品担当の工事管理担当次長 TEL 0761-21-3333 FAX 0761-21-7080 |
| (2) 石川土木総合事務所 電子納品担当の工事管理担当次長 TEL 076-272-1188 FAX 076-272-1879 |
| (3) 県央土木総合事務所 電子納品担当の工事管理担当次長 TEL 076-241-8201 FAX 076-244-0915 |
| (4) 中能登土木総合事務所 電子納品担当の工事管理担当次長 TEL 0767-52-5100 FAX 0767-52-5104 |
| (5) 奥能登土木総合事務所 電子納品担当の工事管理担当次長 TEL 0768-22-0567 FAX 0768-22-2144 |
| (6) 石川県土木部営繕課(営繕工事) E-mail e252000@pref.ishikawa.lg.jp TEL 076-225-1781 FAX 076-225-1784 |

5.2 電子納品全般に関して

石川県では基本として国土交通省・農林水産省が提示している電子納品要領(案)に準じております。これらの要領類および本ガイドラインは実態に合わせたものとするため随時改編を行っています。

工事施工に先立ち本ガイドラインに改編がないかご注意ください。

■ 石川県土木部監理課技術管理室ホームページ

URL <http://www.pref.ishikawa.jp/gijyutsu/index.html>

■ 国土交通省CALS/EC Q&A 電子納品に関わる要領・基準

URL http://www.cals-ed.go.jp/q_a_index.htm

また電子納品全般に関してご意見・ご質問がございましたら下記まで連絡をお願いします。

石川県土木部監理課技術管理室

E-mail e252100@pref.ishikawa.lg.jp

TEL 076-225-1787

FAX 076-225-1788























































完成検査時提出書類一覧（電子納品対応版）

別紙

平成27年4月版

| 名 称 | 代理人 ﾁﾔｸ | 監督員 ﾁﾔｸ | 情報共有システム使用の有無 | | | | フォルダー | メモ | 摘要 |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------|-------------|------|------------------|---|--------------------------------------|
| | | | 無 | | 有 | | | | |
| | | | 従来納品 (紙) | 電子納品 | 従来納品 (紙) | 電子納品 | | | |
| 契約書 | | | ○ | | ○ | | | | 契約時 |
| 発注図 | | | | | | | DRAWINGS | 発注者が作成し、 受注者に渡す | |
| 特記仕様書 | | | | | | | DRAWING /SPEC | 発注者が作成し、 受注者に渡す | |
| 現場代理人及び主任技術者選任届 | | | ○ | | ○ | | | | 約款第10条 |
| 工事工程表・変更工程表 | | | ○ | | ○ | | | | 締結の7日以内 |
| 施工計画書 | | | | ○ | | ○ | PLAN/ORG | | 共通仕様書第1編1-1-4 請負額1千万円以上 |
| 下請人通知書 | | | ○ | | ○ | | | | |
| 施工体制台帳・施工体系図 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | MEET/ORG | | 共通仕様書第1編1-1-10 下請負契約有りの場合 |
| 再生資源（利用、利用促進）計画書・実績表 | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | | 共通仕様書第1編1-1-18 |
| 指示（承諾書） | | | ○ | ○ | ○ | ○ | MEET/ORG | | 約款第9条 共通仕様書第1編1-1-2 |
| 協議書 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | MEET/ORG | | 約款第9条 共通仕様書第1編1-1-2 |
| 材料検査願 | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 約款第13条 特記で指定されている項目 |
| 材料検査願(自主施工) | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 約款第13条 特記で指定されている項目 |
| 見本資料指定材料確認願 | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 約款第14条 特記で指定されている項目 |
| 立会確認書 | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 約款第14条 特記で指定されている項目 |
| 段階確認書 | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 共通仕様書第3編1-1-4 特記で指定されている項目 |
| 段階確認書(自主施工) | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 共通仕様書第3編1-1-4 特記で指定されている項目 |
| 中間検査願 | | | ○ | | ○ | | | | 共通仕様書第1編1-1-22 |
| 確認願 | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | 紙での提出と、作成に用いた電子 ファイル。システムを使った場合は 電子ファイルのみ提出 | 約款第18条 |
| 調査結果通知書、設計図書訂正・変更通知書 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | MEET/ORG | 発注者が作成し、 受注者に渡す | 約款第18条、第19条 |
| 既済部分検査願 | | | ○ | | ○ | | | | 約款第37条 部分払いのある場合 |
| 仮設交通安全標示施設等自主点検書 | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | | 共通仕様書第1編1-1-27 |
| 安全管理自主点検書 | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | | 共通仕様書第1編1-1-27 |
| 安全・訓練等実施状況報告 | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | | 毎月 共通仕様書第1編1-1-27 |
| マニフェスト（E票等の写し） | | | ○ | | ○ | | | | 共通仕様書第1編1-1-18 |
| 品質管理表 | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | カタログ、ミルシート等は従来 通り提出 | 共通仕様書第1編1-1-21 |
| 品質証明員通知書 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | MEET/ORG | 押印したもの、と、作成に用いた 電子ファイル | 共通仕様書第3編1-1-6 (100,000千円以上) |
| 品質証明書 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | MEET/ORG | 押印したもの、と、作成に用いた 電子ファイル | 共通仕様書第3編1-1-6 (100,000千円以上) |
| コンクリート耐久性向上対策（自社ソフトで作成） | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | PDFファイルに変換して提出 | 特記仕様書による |
| 〃（エクセルで作成） | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | エクセルファイルを提出 | |
| 出来形管理表・出来形図（自社ソフト作成） | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | PDFファイルに変換して提出 | 共通仕様書第1編1-1-21 |
| 〃（エクセルで作成） | | | ○ | ○ | | ○ | MEET/ORG | エクセルファイルを提出 | |
| コンクリート構造物の品質管理 | | | | ○ | | ○ | MEET/ORG | | 特記仕様書による |
| 工期延期願 | | | ○ | | ○ | | | | 共通仕様書第1編1-1-15 |
| 工事中写真 | | | | ○ | | ○ | PHOTO/PIC | 解像度は100dpi程度 枚数は写真管理基準 | 共通仕様書第3編1-1-7 |
| 完成写真 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | PHOTO/PIC | 〃 | 共通仕様書第3編1-1-7 |
| 参考図 | | | | ○ | | ○ | PHOTO/DRA | 形式はJPEGまたはTIFF (G4) | |
| 植樹保険証書 | | | ○ | | ○ | | | | 植栽直工30万円以上の場 合 共通仕様書第1編1-1- A1 |
| 建退共掛金収納書（中小企業退職金共済制度、林業退職金共済制度は写） | | | ○ | | ○ | | | | 締結後1ヶ月以内 100万円未満省略可 |
| 完成図 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | DRAWINGF | | 共通仕様書第1編1-1-20 発注図CADで渡した場合 |
| 完成届 | | | ○ | | ○ | | | | 約款第31条 |
| 請求書 | | | ○ | | ○ | | | | 約款第31条 |
| 工事引渡書 | | | ○ | | ○ | | | | 約款第31条 |
| 電子納品成果品CD-R | | | ○ | | ○ | | | CDを確認 | CALS/EC対象工事 |

参考資料 フォルダ構成図

| フォルダ | サブフォルダ | 格納する電子成果品 | ファイル形式 |
|---|--|--|--|
|  電子媒体ルート 工事に関する基礎情報及び電子成果品の構成等を記入した工事管理ファイルを格納します。 | | ・工事管理ファイル ・DTD |   INDEX.C.XML INDE.C05.DTD (工事管理ファイル) |
|  打合せ簿フォルダ 工事打合せ簿に関する電子成果品を格納します | | ・打合せ簿管理ファイル ・DTD |   MEET.XML MEET05.DTD (工事管理ファイル) |
| |  打合せ簿オリジナルファイルフォルダ | ・打合せ簿 |  オリジナルファイル |
|  施工計画書フォルダ 施工計画書に関する電子成果品を格納します | | ・施工計画書管理ファイル ・DTD |   PLAN.XML PLAN05.DTD (施工計画書管理ファイル) |
| |  施工計画書オリジナルファイルフォルダ | ・施工計画書 |  オリジナルファイル |
|  完成図フォルダ 完成図に関する電子成果品を格納します | | ・図面管理ファイル ・DTD ・完成図ファイル ・ラスタファイル ・SAFファイル | 一般土木工事の場合 CAD製図基準(案)に準拠し作成      DRAWINGF.XML DRAW04.DTD 完成図ファイル (ラスタファイル) (SAFファイル) (図面管理ファイル) (SXF形式) |
| | | | 電気通信工事の場合 CAD製図基準 電気通信設備編に準拠し作成      DRAWINGF.XML DRAW04.DTD 完成図ファイル (ラスタファイル) (SAFファイル) (図面管理ファイル) (SXF形式) |
| | | | 機械設備工事の場合 CAD製図基準(案)機械設備工事編に準拠し作成      DRAWINGF.XML DRAW03.DTD 完成図ファイル (ラスタファイル) (SAFファイル) (図面管理ファイル) (SXF形式) |
| | | | 農業土木工事の場合 電子化図面データの作成要項(案)に準拠し作成      DRAWINGF.XML DRAW04.DTD 完成図ファイル (ラスタファイル) (SAFファイル) (図面管理ファイル) (SXF形式) |
|  写真フォルダ 写真に関する電子成果品を格納します | | ・写真管理ファイル ・DTD |   PHOTO.XML PHOT005.DTD (写真管理ファイル) |
| |  写真フォルダ | ・写真ファイル |  JPEGファイル (デジタル写真) |
| |  参考図フォルダ | ・参考図ファイル |   JPEG, TIFFファイル (参考図) |
|  地質データフォルダ 地質・土質調査成果に関する電子成果品を格納します | | ・地質管理ファイル ・DTD |   BOWRING.XML BRG0150.DTD (地質情報管理ファイル) |
| |  ボーリング交換用データサブフォルダ | ・ボーリング交換用データ ・DTD |   BEDNNX.XML BED0300.DTD (XMLファイル) (DTDファイル) |
| |  電子柱状図サブフォルダ | ・電子柱状図 |  (PDFファイル) |
| |  電子簡略柱状図サブフォルダ | ・電子簡略柱状図 |  (P21ファイル) |
| |  コア写真サブフォルダ | ・コア写真管理ファイル ・DTD ・デジタルコア写真 ・デジタルコア写真管理整理結果 |    CPIC0110.DTD CPIC0110.DTD (コア写真管理ファイル) (JPGファイル) |
| |  土質試験及び地盤調査サブフォルダ | ・土質試験及び地盤調査管理ファイル ・DTD ・電子土質試験結果一覧表 ・土質試験結果一覧表データ ・電子データシート ・データシート交換用データ ・デジタル試料供試体写真 |      GRNDTST.XML GTST0200.DTD データファイルXML データファイル.DTD (コア写真管理ファイル) (XMLファイル) (DTDファイル) (PDFファイル) |
| |  その他 | ・その他管理ファイル ・DTD ・その他の地質・土質調査成果 |    (その他管理ファイル) (オリジナルファイル) |
|  その他フォルダ その他、工事に関する電子成果品を格納します。 | | ・その他管理ファイル ・DTD |   OTHERS.XML OTHERS05.DTD (その他管理ファイル) |
| |  その他オリジナルファイルフォルダ | ・その他データ |  (オリジナルファイル) |